EW1211 Rød reduceret ny eg m/spil

11.10.2026

Beskrivelse:

Farven på billedet af murstenen er kun vejledende.
Alt murværk, der er under opførelse, skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør for at sikre mod fugt- og frostskader.
Læs mere om De 10 Bud for fejlfrit murværk og se vejledninger hos Mur & Tag for opmuring og afdækning ved sommer- og vinterbyggeri.
For at opnå et robust og smukt murværk er det vigtigt, at opmuringsmørtlen matcher den valgte murstens tekniske egenskaber – herunder minutsugning og trykstyrke. Læs mere i Murerhåndbogen om mørtelvalg eller kontakt mørtelleverandøren for faglig rådgivning.

Type	Massiv mursten	Celle mursten
Teglværk	Helligsø	Helligsø
Struktur / overflade	Maskinsten	Maskinsten
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm	228 x 108 x 54 mm
Måltolerance (klasse)	T2	T2
Tilladt afvigelse (klasse)	R1	R1
Bruttodensitet	1950 kg/m³	1500 kg/m³
Middel trykstyrke (Mpa)	≥ 40 N/mm²	≥ 22 N/mm²
Normaliseret trykstyrke (Mpa)	≥ 30 N/mm²	≥ 16 N/mm²
Minutsug (middelværdi +/- tolerance)	2.5 +/- 1 kg per m²	2.5 +/- 1 kg per m²
Frostfasthed	F2	F2
Brandmodstand	A1	A1
Vandoptagelse (%)	≤ 15	≤ 15
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 [1]	2.75 kg CO_2-eq/m²	2.12 kg CO_2-eq/m²
Eksponeringsklasse (MX)	MX3.2	MX3.2
Rengøring af nyopført murværk	Murstenen kan rengøres med færdigblandet mursyre – klik her for vejledning	Murstenen kan rengøres med færdigblandet mursyre – klik her for vejledning
Artikel nr.	22162014	22162013
DB-nr.	5360798	5018592

(1) GWP-værdien for mursten, produceret på danske teglværker, er baseret på produktion med 100% biogas. GWP-værdien for blådæmpede mursten baserer sig på EPD'en for basis-murstenen tillagt EPD'en for blådæmpningsprocessen (MD-25056-EN).

Egernsund Wienerberger A/S | H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
T. +45 7444 2540 | E. salg@egernsund.com | W. www.egernsund.com